

Государственный контракт № 0107200002714001263-0235740-01
на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании Министерства
образования Республики Коми

г. Сыктывкар

« 11 » ноября 2014 года

Министерство образования Республики Коми, именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующее от имени Республики Коми, в лице министра Шаркова В.В., действующего на основании Положения о министерстве, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Юрал-К», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", действующее на основании Устава, в лице директора Главацкого А.С., с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании "Стороны", в соответствии с письмом Министерства экономического развития Республики Коми от 30.10.2014г. № 08-06/15057, протоколом рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона (ЭА-988) от 27.10.2014г. № 0107200002714001263-2 и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом контракта является выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании Министерства образования Республики Коми (далее по тексту – работы) в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1 к настоящему контракту) и с частями 1 и 2 Технического задания (Приложение № 2 к настоящему контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Место выполнения работ: г. Сыктывкар, ул. К.Маркса, 210.

1.3. Срок завершения работы – в течение 45 календарных дней со дня заключения контракта.

1.4. Виды и объемы работ устанавливаются в локальной смете – Приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена всех подлежащих выполнению работ (цена настоящего контракта), составляет **775 669,00 рублей (семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей, 00 копеек)**. Цена контракта формируется с учетом всех расходов, связанных с его исполнением, в том числе стоимость и расходы на доставку строительных материалов, вывоз строительного мусора, используемые машины и механизмы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных в п. 2.3 и 2.4 Контракта.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работ и иных условий контракта.

2.4. Если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.5. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1 Обязанности Подрядчика:

3.1.1 Обязуется выполнить подрядные работы в соответствии с локальной сметой, строительными нормами и правилами, ГОСТ на применяемые материалы, санитарными нормами, в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, в течение 45 календарных дней со дня заключения контракта.

3.1.2 Обеспечивает соответствие материальных ресурсов локальной смете, техническому заданию, государственным стандартам и техническим условиям (с приложением сертификатов, и (или) деклараций соответствия, техпаспортов и других документов, удостоверяющих качество), необходимым для исполнения настоящего контракта, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3 Выполнение работ следует вести в технологической последовательности. При необходимости совмещения работ должны производиться дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ. Обеспечить содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

3.1.4 При совместной деятельности на строительной площадке нескольких подрядных организаций, включая граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, подрядчик осуществляет контроль за состоянием условий труда на строительном объекте.

3.1.5 В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровью работников, подрядная организация должна оповестить об этом всех работников и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается подрядной организацией после устранения причин возникновения опасности.

3.1.6 Сдаст выполненные работы с оформлением исполнительной документации в полном объеме.

3.1.7 Несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту субподрядными организациями (при наличии).

3.1.8 Обеспечивает выполнение мероприятий по соблюдению правил техники безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды (на основании Постановления Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил РФ «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»).

3.1.9 Безвозмездно устраняет дефекты и недоделки, обнаруженные при сдаче-приемке работ, в течение 15 дней с даты их выявления.

3.1.10 До сдачи результата работ несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения имущества Заказчика, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

3.1.11 Подрядчик гарантирует качество работ в течение 24 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Обнаруженные в гарантийный срок дефекты, устраняются Подрядчиком за свой счет и гарантийный срок продлевается на период устранения дефекта. Наличие дефектов, их устранение фиксируются двухсторонним актом. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика об обнаруженных дефектах.

3.2 Права Подрядчика:

3.2.1 Вправе получать консультации у Заказчика по вопросам исполнения настоящего контракта.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА

4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

4.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 в размере 10 процентов цены контракта и составляет 77 566,90 рублей.

4.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

4.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

4.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Размер штрафа установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 в размере 2,5 процента цены контракта и составляет 19 391,73 рубль.

Реквизиты для перечисления неустойки (штрафа, пени):

Получатель: УФК по Республике Коми (Министерство образования Республики Коми, 04072000200);

ИНН/КПП получателя: 1101481133/110101001;

Банк получателя: Отделение – НБ Республика Коми, г.Сыктывкар;

БИК банка получателя: 048702001;

Расчетный счет: 40101810000000010004

Код дохода: 875 116 90020 02 0000 140, «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

4.7. Выплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

4.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту, Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной контрактом пени за нарушения сроков исполнения обязательств.

4.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства предусмотренного контрактом произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.10. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5. ПОРЯДОК, СРОКИ ОПЛАТЫ И ПРИЕМКИ ЗАКАЗЧИКОМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1 Источник финансирования: средства республиканского бюджета Республики Коми.

5.2 Форма оплаты: оплата выполненных работ производится по факту выполненных работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 20 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ, составленного в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1 к контракту), но с применением поправочного (понижающего) коэффициента. Этот поправочный коэффициент – отношение цены, заявленной подрядчиком, с которым заключается контракт, к начальной (максимальной) цене контракта, если подрядчик, с которым заключается контракт является плательщиком НДС или к начальной (максимальной) цене

контракта без учета суммы НДС, если подрядчик, с которым заключается контракт не является плательщиком НДС. Поправочный коэффициент применяется к итоговым данным локальной сметы, являющейся приложением к контракту.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

5.3 Порядок приемки выполненных работ:

5.3.1 Технический надзор Заказчика проводит приемку работ, выполненных по настоящему контракту, в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения от Подрядчика о готовности сдачи выполненных работ; оформляет акт о приемке выполненных работ либо направляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ при выявлении недостатков выполненных работ, если таковые были установлены и зафиксированы.

Для проверки выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу самостоятельно (своими силами) либо привлекает к ее проведению экспертов и (или) экспертные организации в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в соответствии со ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3.2 Приемочный контроль качества осуществляет технический надзор Заказчика. Приемка выполненных работ осуществляется на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 77 566,90 рублей.

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставлено в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

6.3. В случае внесения в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств их возврат осуществляется при условии исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 6.7 настоящего контракта, после подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования о возврате денежных средств от Подрядчика.

6.4. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель: Министерство финансов РК (Министерство образования Республики Коми, С8755001001-МОбрз).

Отделение – НБ Республики Коми, г. Сыктывкар

Счет № 40302810100004000117

ИНН 1101481133

КПП 110101001

БИК банка 048702001

В назначении платежа должно быть указано: номер аукциона и предмет контракта, по которому предоставляется обеспечение.

6.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии срок ее действия должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

6.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик получает право на возмещение ущерба в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.

6.6. Установлено право заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.7. *Обязательства Подрядчика, которые должны быть обеспечены:*

- выполнить все работы в объеме, предусмотренном контрактом, и сдать работу Заказчику в установленный контрактом срок;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с локальной сметой, действующими СНИП, с действующими правилами пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды, условиями контракта и другими нормативно-техническими документами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникших помимо воли сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (обстоятельства непреодолимой силы), при этом стороны освобождаются от принятых на себя обязательств, известив о случившемся другую сторону по Контракту письменно не позднее, чем в 5-ти дневный срок со дня возникновения обстоятельства.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1 Настоящий контракт действует со дня подписания его Сторонами и до 31 декабря 2014 г., а в части предоставления гарантий качества работ и оплаты - до полного выполнения сторонами своих обязательств.

8.2 В настоящий контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

Стороны обязуются в течение 3 рабочих дней письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе 9 настоящего контракта.

8.3 Перемена Подрядчика при исполнении контракта не допускается за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

8.5 Все спорные вопросы, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего контракта, взысканием неустойки (штрафа, пени), убытков, решаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Республики Коми.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Министерство образования Республики Коми
167982, РК, г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, 210.
конт.тел.(8212) 257-000, 257-042 (Отдел ЭРиМТО),
44-17-15, 257-040, 257-041 (отдел размещения государственного заказа)
ИНН 1101481133 КПП 110101001
УФК по Республике Коми
(МФ РК, Министерство образования Республики Коми, 02072000010)
л/с № 875-0709-0278204-243-225-00000-00000-100-1
в Отделении № 181030000100048
Сыктывкар БИК 048702001
с/счет 4020181030000100048



В.В. Шарков

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «Юрал-К»
Юридический адрес: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Куратова, 73/1;
Почтовый адрес: 167000 г.Сыктывкар, ул. Маяковского, 14/30-79.
ИНН 1101045271, КПП 110101001, ОКПО 75779099, ОГРН 1051100486392.
ОКОПФ / ОКФС: 12165/34
Расчетный счет: 40702810400040016199
Корреспондентский счет/лицевой счет: 30101810300000000811
Филиал № 7806 ЗАО ВТБ 24 г.Санкт-Петербург, БИК 044030811, КПП 753502001
Телефон, факс, e-mail: 55-44-12. 56-12-70, Yral-K@mail.ru

Директор

А.С. Главацкий

КБК 875-0709-0278204-243-225-00000-00000-100-1

Сыктывкар 18.11.14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании Министерства образования Республики Коми

Сметная
стоимость:**775 669 руб.**

Составлена в текущих ценах марта 2014 г.

№ поз	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим.ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
					всего	экс.маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс.маш.	обслуж. машины	
					оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,9	<u>1 493,83</u> 1 455,19	<u>38,64</u> 19,17	1 345	1 310	<u>35</u> 17	<u>11,4</u> 0,13	<u>10,26</u> 0,12
		<i>Накладные расходы</i>		71			942				
				= (84 * (0.85))							
		<i>Сметная прибыль</i>		54			717				
				= (68 * (0.8))							
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 004				
2.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	1,3	<u>481,66</u> 481,66		626	626		<u>3,77</u>	<u>4,9</u>
		<i>Накладные расходы</i>		71			444				
				= (84 * (0.85))							
		<i>Сметная прибыль</i>		54			338				
				= (68 * (0.8))							

Всего с НР и СП

1 408

3.	E15-01-047-15	Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (демонтаж)	100 м2 поверхности облицовки	0,994	<u>13 501,42</u> 11 044,47	<u>2 456,95</u> 78,46	13 420	10 978	<u>2 442</u> 78	<u>71,7</u> 0,53	<u>71,3</u> 0,53
----	---------------	--	------------------------------	-------	-------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

Начисления: НЗ= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7

Накладные расходы

84
=(99* (0.85))

9 287

Сметная прибыль

37
=(46.75* (0.8))

4 091

Всего с НР и СП

26 798

4.	E10-01-057-01	Установка по месту шкафных и антресольных стенок (демонтаж)	100 м2 деталей	0,2	<u>9 665,95</u> 7 503,71	<u>2 162,24</u> 250,42	1 933	1 501	<u>432</u> 50	<u>56</u> 1,31	<u>11,2</u> 0,26
----	---------------	---	----------------	-----	-----------------------------	---------------------------	-------	-------	------------------	-------------------	---------------------

Начисления: НЗ= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

Накладные расходы

95
=(111.6* (0.85))

1 473

Сметная прибыль

43
=(53.55* (0.8))

667

Всего с НР и СП

4 073

5.	E67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,26	<u>2 375,24</u> 2 351,46	<u>23,78</u> 11,80	617	611	<u>6</u> 3	<u>17,9</u> 0,08	<u>4,65</u> 0,02
----	---------	---	---------	------	-----------------------------	-----------------------	-----	-----	---------------	---------------------	---------------------

Накладные расходы

76
=(89* (0.85))

467

Сметная прибыль

52
=(65* (0.8))

319

Всего с НР и СП

1 403

6.	E46-04-006-02	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	100 м2	0,513	<u>7 788,86</u> 6 582,07	<u>1 206,79</u> 598,81	3 996	3 377	<u>619</u> 307	<u>52,3</u> 4,06	<u>26,8</u> 2,08
----	---------------	---	--------	-------	-----------------------------	---------------------------	-------	-------	-------------------	---------------------	---------------------

Накладные расходы

89
=(104.4* (0.85))

3 279

Сметная прибыль

48
=(59.5* (0.8))

1 768

Всего с НР и СП

9 043

7.	E67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,1	<u>1 234,58</u>	<u>2,97</u>	123	123		<u>9,64</u>	<u>0,96</u>
----	---------	-----------------	-------	-----	-----------------	-------------	-----	-----	--	-------------	-------------

				1 231,61	1,47				0,01		
	<i>Накладные расходы</i>		76			93					
			= (89* (0.85))								
	<i>Сметная прибыль</i>		52			64					
			= (65* (0.8))								
	<i>Всего с НР и СП</i>					280					
8.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,095	<u>4 724,02</u> 4 724,02	449	449		<u>36,3</u>	<u>3,45</u>	
	<i>Накладные расходы</i>		73			328					
			= (86* (0.85))								
	<i>Сметная прибыль</i>		50			225					
			= (62* (0.8))								
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 002					
9.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,05	<u>28 322,21</u> 23 567,19	4 755,02 659,34	1 416	1 178	<u>238</u> 33	<u>179</u> 3,97	<u>8,95</u> 0,2
	<i>Накладные расходы</i>		73			884					
			= (86* (0.85))								
	<i>Сметная прибыль</i>		50			606					
			= (62* (0.8))								
	<i>Всего с НР и СП</i>					2 906					
10.	E56-11-1	Снятие наличников	100 м наличников	0,51	<u>548,18</u> 548,18	280	280		<u>4,21</u>	<u>2,15</u>	
	<i>Накладные расходы</i>		73			204					
			= (86* (0.85))								
	<i>Сметная прибыль</i>		50			140					
			= (62* (0.8))								
	<i>Всего с НР и СП</i>					624					
11.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,11	<u>19 178,24</u> 17 234,37	<u>1 943,87</u> 344,06	2 110	1 896	<u>214</u> 38	<u>129</u> 2,15	<u>14,2</u> 0,24
	<i>Накладные расходы</i>		73			1 412					
			= (86* (0.85))								
	<i>Сметная прибыль</i>		50			967					
			= (62* (0.8))								
	<i>Всего с НР и СП</i>					4 489					
12.	E56-2-2	Снятие оконных переплетов	100 м2	0,3135	<u>6 337,13</u>	<u>276,43</u>	1 987	1 900	<u>87</u>	<u>46,1</u>	<u>14,5</u>

03	перекрытий			5 754,14	33,19			33	0,23	0,23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Накладные расходы		99			5 695					
				=(116.1* (0.85))							
	Сметная прибыль		51			2 934					
				=(63.75* (0.8))							
	Всего с НР и СП					27 065					
17.	E11-01-053-01;	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 (фанера толщиной 20 мм)	100 м2 пола	0,994	<u>42 264,89</u> 5 764,34	<u>8 253,34</u> 1 390,92	42 012	5 730	<u>8 204</u> 1 383	<u>43,1</u> 8,38	<u>42,8</u> 8,33
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Накладные расходы		99			7 042					
				=(116.1* (0.85))							
	Сметная прибыль		51			3 628					
				=(63.75* (0.8))							
	Всего с НР и СП					52 682					
18.	E15-04-027-01 (Прим.)	Третья шпателька при высококачественной окраске по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0994	<u>3 050,05</u> 2 166,98	<u>21,23</u> 1,84	303	215	<u>2</u> 0,01	<u>13,9</u> 0,01	<u>1,382</u>
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Накладные расходы		84			181					
				=(99* (0.85))							
	Сметная прибыль		37			80					
				=(46.75* (0.8))							
	Всего с НР и СП					564					
19.	E57-6-6 (Прим.)	Циклевка паркетных полов	100 м2 пола	0,0994	<u>9 810,02</u> 5 096,00	<u>359,45</u>	976	507	<u>36</u>	<u>36,4</u>	<u>3,62</u>
	Накладные расходы		71			360					
				=(84* (0.85))							
	Сметная прибыль		54			274					
				=(68* (0.8))							
	Всего с НР и СП					1 610					
20.	E11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее	100 м2 покрытия	0,994	<u>8 399,32</u> 6 647,45	<u>567,87</u> 64,53	8 349	6 608	<u>564</u> 64	<u>48,8</u> 0,44	<u>48,5</u> 0,44
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Накладные расходы		99			6 605					

					=(116.1* (0.85))									
		Сметная прибыль			51					3 403				
		Всего с НР и СП			=(63.75* (0.8))					18 357				
21.	C101-4199	Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	101,388	<u>511,32</u>					51 842				
		Объем: 99.4*1.02												
22.	E11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,71	<u>4 934,31</u> 1 152,60	<u>99,48</u>				3 503	818	71	<u>7,66</u>	<u>5,44</u>
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
		Накладные расходы			99					810				
		Сметная прибыль			=(116.1* (0.85))					417				
		Всего с НР и СП			=(63.75* (0.8))					4 730				
23.	E10-05-001-03	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с двумя дверными проемами	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,513	<u>71 846,75</u> 17 789,30	<u>169,92</u>				36 857	9 126	87	<u>120</u>	<u>61,6</u>
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
		Накладные расходы			95					8 670				
		Сметная прибыль			=(111.6* (0.85))					3 924				
		Всего с НР и СП			=(53.55* (0.8))					49 451				
24.	E61-1-9	Сплошное выравнивание	100 м2	1,84	<u>26 923,65</u>	<u>377,74</u>				49 540	21 701	<u>695</u>	<u>73,8</u>	<u>136</u>

28.	E10-01-036-01;	Установка уголков ПВХ на клею <i>Начисления: Н5= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 п. м	0,27	<u>3 442,63</u> 1 078,70		929	291	<u>7,71</u>	<u>2,08</u>	
				95 =(111.6* (0.85))			276				
				43 =(53.55* (0.8))			125				
							1 330				
29.	E15-01-047-15	Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,994	<u>48 322,07</u> 18 144,49	<u>4 387,41</u> 140,12	48 032	18 036	<u>4 361</u> 139	<u>118</u> 0,95	<u>117</u> 0,94
				84 =(99* (0.85))			15 267				
				37 =(46.75* (0.8))			6 725				
							70 024				
30.	E67-9-2	Смена розеток <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	0,17	<u>5 704,63</u> 3 584,63		969	609	<u>24,1</u>	<u>4,1</u>	
				76 =(89* (0.85))			463				
				52 =(65* (0.8))			317				
							1 749				
31.	E67-9-1	Смена выключателей <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	0,06	<u>8 823,63</u> 3 584,63		529	215	<u>24,1</u>	<u>1,446</u>	
				76 =(89* (0.85))			163				
				52 =(65* (0.8))			112				
							804				
32.	C509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки Объем: (0.06)*(-100.0)	шт.	-6	<u>52,39</u>		-314				
33.	C509-1444	Выключатель двухклавишный	шт.	6	<u>77,49</u>		465				

для скрытой проводки

34.	Ц08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1,5	<u>6 759,49</u> 3 664,96	<u>430,94</u> 21,00	10 138	5 497	<u>646</u> 32	<u>23,8</u> 0,11	<u>35,7</u> 0,17
		<i>Начисления: Н17= 2</i>									
		<i>Накладные расходы</i>		85			4 700				
				$=(100 * (0.85))$							
		<i>Сметная прибыль</i>		52			2 875				
				$=(65 * (0.8))$							
		<i>Всего с НР и СП</i>					17 713				
35.	С2.	Трубы гибкие гофрированные диаметром 16 мм	м	6	<u>9,20</u>		55				
36.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,5	<u>2 548,24</u> 1 037,89	<u>34,80</u> 3,82	1 274	519	<u>17</u> 2	<u>6,74</u> 0,02	<u>3,37</u> 0,01
		<i>Начисления: Н17= 2</i>									
		<i>Накладные расходы</i>		85			443				
				$=(100 * (0.85))$							
		<i>Сметная прибыль</i>		52			271				
				$=(65 * (0.8))$							
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 988				
37.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	1	<u>2 821,23</u> 1 210,36	<u>69,60</u> 7,63	2 821	1 210	<u>70</u> 8	<u>7,86</u> 0,04	<u>7,86</u> 0,04
		<i>Начисления: Н17= 2</i>									
		<i>Накладные расходы</i>		85			1 035				
				$=(100 * (0.85))$							
		<i>Сметная прибыль</i>		52			633				
				$=(65 * (0.8))$							

			<i>Всего с НР и СП</i>		4 489						
38.	C501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ² Объем: (50+100)*1.02	1000 м	0,153	<u>15 708,93</u>		2 403				
39.	Ц08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (существующие) <i>Начисления: Н17= 2</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	0,26	<u>142 534,21</u> 51 398,38	<u>26 828,42</u> 11 224,86	37 059	13 364	<u>6 975</u> 2 918	<u>317</u> 75,7	<u>82,4</u> 19,7
					85 =(100* (0.85))		13 840				
					52 =(65* (0.8))		8 467				
							59 366				
40.	E10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м ² <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м ² проемов	0,095	<u>256 714,35</u> 18 047,06	<u>11 843,15</u> 2 707,97	24 387	1 714	<u>1 125</u> 257	<u>120</u> 14,2	<u>11,4</u> 1,349
					95 =(111.6* (0.85))		1 872				
					43 =(53.55* (0.8))		848				
							27 107				
41.	C101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных	компл.	5	<u>327,75</u>		1 639				
42.	E10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,51	<u>6 189,68</u> 1 203,98	<u>35,03</u>	3 157	614	<u>18</u>	<u>8,99</u>	<u>4,58</u>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i>			95		583				

		Сметная прибыль		=(111.6* (0.85))							
				43					264		
				=(53.55* (0.8))							
		Всего с НР и СП							4 004		
43.	E10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (*)	100 м2 проемов	0,2848	<u>510 895,66</u> 35 658,60	<u>4 948,08</u> 324,48	145 511	10 156	<u>1 551</u> 102	<u>248</u> 2,2	<u>77,7</u> 0,69
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Накладные расходы		95					9 736		
				=(111.6* (0.85))							
		Сметная прибыль		43					4 407		
				=(53.55* (0.8))							
		Всего с НР и СП							159 654		
44.	E10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,165	<u>14 408,45</u> 3 411,59	<u>146,21</u> 7,37	2 377	563	<u>24</u> 1	<u>24,4</u> 0,05	<u>4,03</u> 0,01
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Накладные расходы		95					536		
				=(111.6* (0.85))							
		Сметная прибыль		43					243		
				=(53.55* (0.8))							
		Всего с НР и СП							3 156		
45.	C101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	16,5	<u>417,24</u>		6 884				
46.	E15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,1353	<u>43 361,10</u> 28 809,88	<u>469,76</u> 14,75	5 867	3 898	<u>64</u> 2	<u>191</u> 0,1	<u>25,8</u> 0,01
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Накладные расходы		84					3 276		
				=(99* (0.85))							
		Сметная прибыль		37					1 443		
				=(46.75* (0.8))							

Всего с НР и СП

10 586

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	535 266	123 509	<u>24 996</u> 5 463	<u>829,908</u> 35,459
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	704 143			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	112 087			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	56 346			
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	566 480	149 424	<u>29 069</u> 6 032	<u>1016,788</u> 39,199
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	768 425			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	132 543			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	67 977			
Исходя из объема полученного финансирования вводится коэффициент снижения сметной стоимости K=0,855445795				
ИТОГО по смете с учетом коэффициента снижения сметной стоимости:	657 346			
НДС	118 323			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС	775 669			


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

ЧАСТЬ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ТОВАРОВ (БЛОКОВ ОКОННЫХ), ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ


Наименование товара/наименование места происхождения товара или наименование производителя товара	Наименования показателя	Значение показателя или наличие функции
<p>Блоки оконные (согласно п. 43, локальной сметы.)</p> <p>Россия</p>	Количество камер в ПВХ профиле	2
	Цвет профиля - белый	наличие
	Морозостойкое исполнение профиля	наличие
	Сопротивление теплопередаче профиля	Не менее 0,62 м ² х°С /Вт
	Соответствие изделий требованиям ГОСТа 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» и ГОСТа 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».	наличие
	Общий коэффициент пропускания света изделия: 0,45-0,49	наличие
	Соответствие профилей требованиям ГОСТа 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»	наличие
	Толщина стеклопакета	32 мм
	Внутреннее стекло- с низкоэмиссионным мягким покрытием по ГОСТ 54176-2010	наличие
	Фурнитура противовзломная, обеспечивающая не менее 20 тысяч циклов открывания-закрывания ГОСТ 538-2001	наличие
	Москитные сетки	наличие
	Ручка	наличие

ЧАСТЬ 2. СХЕМЫ ОКОННЫХ БЛОКОВ


Кол-во изделий – 2 шт



Кол-во изделий – 2 шт



Кол-во изделий – 7 шт



Заказчик

Министерство образования Республики Коми



В.В. Шарков

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Юрал-К»

Директор

А.С. Главацкий